BAUSTELLENUPDATE

QUELLENLAND
SCHWARZWALD BAAR KREIS



Newsletter

BAUSTELLENUPDATE



Maßnahme: K 5705 Erneuerung Geh- und Radwegunterführung Hagenhölzleweg, Bad Dürrheim

Auf dem Laufenden.
Sicher unterwegs.

Wir freuen uns, Ihnen heute **die fünfte und für diese Baustelle letzte Ausgabe** unseres neuen Newsletters „Baustellen-Update" präsentieren zu dürfen.

Mit dem Newsletter möchten wir Sie regelmäßig und kompakt über aktuelle Baustellen, Verkehrsbeeinträchtigungen und wichtige Entwicklungen im Schwarzwald-Baar-Kreis informieren. Gerade wenn Straßen gesperrt, Umleitungen eingerichtet oder Bauarbeiten geplant werden, ist es wichtig, schnell und verlässlich informiert zu sein.

Das „Baustellen-Update" bündelt die wichtigsten Informationen für Sie auf einen Blick. Neben aktuellen Baumaßnahmen informieren wir Sie über geplante Arbeiten, Änderungen bei Verkehrsführungen sowie weitere relevante Hinweise.

Der Newsletter erscheint regelmäßig sowie bei besonders wichtigen oder kurzfristigen Änderungen, damit Sie stets auf dem aktuellen Stand sind.


Wir wünschen Ihnen eine gute und sichere Fahrt und freuen uns über Ihr Interesse.

Ihr Straßenbauamt

Straßenbauamt

Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis
Telefon: 07721 913-5500
Mail: Straßenbauamt@Lrasbk.de
www.Lrasbk.de/Straßenbauamt

Ausgabe Nr. 5: 23. November 2026





Die Bauarbeiten sind abgeschlossen!

Zum Abschluss der Baumaßnahme

– ein herzliches Dankeschön.

Mit dem Abschluss der Baumaßnahme geht eine intensive Zeit zu Ende, die von allen Beteiligten ein hohes Maß an Einsatz, Flexibilität, Geduld und Verständnis gefordert hat.

Dank des großen Engagements der Firma Stotz aus Balingen konnte die Baumaßnahme trotz zeitweiser widriger Witterungsverhältnisse mit anhaltenden Regentagen wie geplant abgeschlossen werden.

Unser herzlicher Dank gilt allen an der Planung/Bauüberwachung des Ing. Büros Greiner und Ausführung Beteiligten, den beteiligten Behörden, den Anliegern und Gewerbetreibenden sowie der Stadt Bad Dürrheim.

Was wurde gemacht?

Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis erneuerte die Geh- und Radwegunterführung am Hagenhölzleweg in Bad Dürrheim.

Wann wurde gebaut?

Baubeginn: Montag, 28. September 2026
Bauende und Verkehrsfreigabe der Kreisstraße: Freitag, 20. November 2026

Wo wurde gebaut?

K 5705 Bereich Bad Dürrheim, zwischen den Anschlussstelle Salinenstraße und Anschlussstelle Luisenstraße



Aktueller Stand der Baumaßnahme

Ausgeführte Arbeiten: 95 %

Ausstehende Arbeiten: 5 %





Was wurde gemacht?

Erneuerung Durchlassbauwerk:

Vollständigen Abbruch des vorhandenen Stahlbetondurchlasses. Es folgte die Erneuerung einer modernen Unterführung durch den Einbau von drei Stahlbetonfertigteilelementen in einer Gesamtlänge von 11 m, 3 m Höhe und 3 m Breite.

Entwässerungsarbeiten:

Ein vorhandener rd. 70 m langer Wassergraben wurde innerhalb des vorhandenen Grundstücks in nördliche Richtung verlegt, sodass die neue Bauwerks-Entwässerungsleitung DN 200 verlegt werden konnte.

Straßenbau:

Die Asphaltschichten des Fuß- und Radweges wurden in einer Streckenlänge von rd. 50 m auf der Nord- und Südseite des Durchlasses neu trassiert, höhenmäßig angepasst und erneuert.

Zuletzt wurden im Bereich des Durchlassbauwerk neue Schutzplanken in den Banketten der Kreisstraße hergestellt.

Restarbeiten:

Ein Absturzgeländer wird nach der werkseitigen Fertigstellung in den kommenden Wochen montiert. Ein Anti-Graffiti-Schutzanstrich auf den Stützmaueransichtsflächen wird bei geeigneter Witterung noch aufgetragen.

Bildmaterial



Asphalteinbau Geh- und Radweg



Asphaltdeckeneinbau K 5705



Schutzplankenmontagearbeiten K 5705



Böschungs- und Bankherstellung im Geh-u. Radwegebereich



Presse-Bild: von links: Straßenbauamtsleiter Bernd Göggel, Tiefbauamtsleiter Bad Dürrheim Joachim Petelka, Planung und Bauleitung Albert Zena und Markus Greiner vom Ing Büro Greiner, Landrat Sven Hinterseh, Bürgermeister Bad Dürrheim Jonathan Berggötz